

**nr zapytania ofertowego 2/KON/A017/2021**

Załącznik nr 1 do Warunków

### **SPECYFIKACJA**

Specyfikacja Techniczna remontu czterech dźwigów osobowych w budynkach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

1. Dźwig osobowy TRANS-LIFT nr fabryczny H-0112/3122001780 – budynek A, Cegielniana 14;  
Zakres prac remontowych (modernizacyjnych) koniecznych do wykonania:
  - 1) wymiana kompletnej aparatury sterowej (styczniki, przekaźniki, płyty elektroniki);
  - 2) montaż nowej tablicy wstępnej;
  - 3) montaż systemu łączności alarmowej (moduł kabiny LCL+ bramka SIM GSM Gate);
  - 4) montaż fotokurtyny świetlnej;
  - 5) montaż systemu zapowiedzi piętrowych;
  - 6) montaż emblematów do przycisków z oznaczeniem Braille'a;
  - 7) montaż nowego odwzorowania w szybie wraz z czujnikami;
  - 8) wymiana kasety jazdy rewizyjnej;
  - 9) sprawdzenie i ewentualna naprawa elementów konstrukcyjnych ramy;
  - 10) wymiana napędu drzwi;
  - 11) wymiana kompletnych drzwi kabinowych oraz drzwi szybowych;
  - 12) wymiana podłogi na nową wykonaną z blachy aluminiowej, ryflowanej, antypoślizgowej;
  - 13) opracowanie dokumentacji modernizacyjnej oraz resursu;
  - 14) wykonanie pomiarów elektrycznych oraz prób pomontażowych;
  
2. Dźwig osobowy GMV nr fabryczny LR0700711/3122002098 – budynek B, Cegielniana 14;  
Zakres prac remontowych (modernizacyjnych) koniecznych do wykonania:
  - 1) montaż systemu łączności alarmowej (moduł kabiny LCL+ bramka SIM GSM Gate);
  - 2) montaż fotokurtyny świetlnej;
  - 3) montaż systemu zapowiedzi piętrowych;
  - 4) wymiana podłogi na nową wykonaną z blachy aluminiowej, ryflowanej, antypoślizgowej;
  - 5) opracowanie dokumentacji modernizacyjnej oraz resursu;
  - 6) wykonanie pomiarów elektrycznych oraz prób pomontażowych;
  
3. Dźwig osobowy ORONA nr fabryczny LR110315E/3122002561 – budynek C, Cegielniana 1;  
Zakres prac remontowych (modernizacyjnych) koniecznych do wykonania:
  - 1) montaż systemu zapowiedzi piętrowych;

- 2) wymiana podłogi na nową wykonaną z blachy aluminiowej, ryflowanej, antypoślizgowej;
  - 3) wykonanie prób pomontażowych;
4. Dźwig osobowy ORONA nr fabryczny LR140516E/3122003020– budynek C1, Cegielniana 1;  
Zakres prac remontowych (modernizacyjnych) koniecznych do wykonania:
- 1) montaż systemu zapowiedzi piętrowych;
  - 2) wymiana podłogi na nową wykonaną z blachy aluminiowej, ryflowanej, antypoślizgowej;
  - 3) wykonanie prób pomontażowych;

